

????????? ?????? ?? ?????????
????????

Своевременное выполнение работ на вертикальной захватке.

??????? ??????

1. Проверка, разметка и увязка уровня чистого пола в лифтовых холлах.
2. Изготовление и установка настилов в шахтах.
3. Провеска шахты.
4. Устройство временного освещения в шахте.
5. Подготовка прямка, стен шахты к монтажу оборудования.
6. Монтаж кронштейнов. Монтаж направляющих.
7. Монтаж оборудования-лебедка, станция управления (защищена от пыли),
8. Сборка каркаса кабины и противовеса
9. Монтаж дверей шахты, с заполнением примыкания.

???????????????

- Важно увязывать работы в лифтовой шахте с сопряжёнными работами на этажах. Лифтовая шахта отдельная вертикальная захватка, связанная с сопряженными конструкциями – стенами и полами в лифтовом холле, инженерными системами – вводом вентиляции подпора воздуха в ЛШ и его заделкой; Прокладкой ЭО и СС к месту установки оборудования щита управления.
- Уровень установки порогов порталов привязывать к высотному реперу «+1.00 м чистого пола», или уже выполненной стяжке в лифтовом холле с учётом чистого пола. Пусконаладочные работы проводятся по мере готовности условий к их проведению

?????????

- Должен ли ИСК контролировать установку анкерных, болтовых креплений, если представитель Ростехнадзора принимает эти работы?
Ответ: обязан.
- Какие операции, этапы подлежат приёмочному контролю Инженером Строительного Контроля?
Ответ: Болтовые и анкерные крепления, влияющие на безопасность; Заполнение

сопряжений порталов со строительными конструкциями; Функциональное срабатывание лифтов при сигнале пожара.

??????

- Уровень пола кабины лифта при остановке на этаже не соответствует уровню чистого пола в лифтовом холле. Причина — неувязка уровней при разметке и монтаже дверей лифтов (порталов)

??????????

- Технологическая карта.

????

Версия #4

Дмитрий Волобуев создал 16 июля 2025 14:05:18

Дмитрий Волобуев обновил 5 августа 2025 07:24:54