

??????? ???? ???? ?????? ????  
?????????????????? ??.

Подготовить этажные ниши к последующим сопряжённым работам.

??????? ??????

- Разметка расположения вводных кабелей, шкафов ГРЩ и кабельных лотков в ГРЩ.
- Монтаж шкафов и лотков в ГРЩ.
- Протяжка магистральных и транзитных линий из помещений кабельного ввода в ГРЩ.
- Протяжка кабельных линий (стояков) через гильзы с заделкой проходок.
- Установка бирок.

????????????????

Монтаж магистральных кабельных линий ведётся от помещений кабельного ввода до ГРЩ. Ввод кабелей в ГРЩ выполняется только после монтажа шкафов ГРЩ. От ГРЩ кабельные линии прокладываются до мест установки распределительных пунктов (этажных щитов, шкафов подключения оборудования на кровле, лифтов)

В случае если этажные щиты устанавливаются в нишах с гипсокартонными перегородками, то прокладки магистральных линий до установки щитов должны быть выполнены гипсокартонные перегородки.

Затяжка магистральных линий кабельной продукции выполняется до установки каркасов перегородок в МОП.

При применении лотков заделка проходок в гильзах выполняется перед зашивкой ниш этажных щитов.

????????

- Допускается ли для монтажа (крепления) в этажных нишах вместо лотков применять перфорированный Z- и П образный профиль?
- Ответ:** допускается при условии согласования с заказчиком, разделении каналов ППУ, АППЗ перегородками и крышками.

??????

- Затяжка вводного и выходного кабеля в помещение ГРЩ выполнена до монтажа шкафов ГРЩ. До начала работ по монтажу ГРЩ необходимо предусмотреть возможность прокладки вводных кабелей

??????????

- Технологическая карта.
- Акт эталонных работ

????