

????????? ??????????????,
????????? ?????????????????? ??????????
????????? ??, ??

Своевременно оценить проходимость каналов. При наличии дефектов разработать решение по прокладке проводниковой продукции.

????????? ??????????

1. Вскрытие кабель каналов, закладываемых в монолитные конструкции ПНД трубок.
2. Затяжка кондукторов, проверка проходимости каналов (трубок).
3. Разработка решений при наличии дефектов о замене или дополнительном штраблинии.

????????? ??????????

Вскрытие закладных, оценка каналов. Включая замену непроходимых каналов дополнительными трубками.

Вскрытие каналов необходимо, чтобы до каменной кладки был виден кондуктор из монолитной плиты (не заложить каменной кладкой)

Составить дефектную схему проблемных каналов разработать мероприятия, включая замену непроходимых каналов дополнительными трубками.

При непроходимых каналах выполняется дополнительная прокладка трубок, при необходимости штраблиние.

?????????

Зачем вскрывать каналы на этапе подготовки поверхностей, если можно их выполнить при затяжке кабельной продукции? Ответ: До начала протяжки проводниковой продукции будут данные о состоянии каналов, определятся риски, влияющие на дополнительный объем работ на захватке и ритм конвейера. Закладку в монолит трубок кабель-каналов могут выполнять разные участники строительства и результат этой операции- оказывает влияние на ритм и работу смежника.

??????

При устройстве монолитного каркаса не своевременно выдаются проекты закладных трубных каналов, что значительно влияет на качество работ, объём дополнительных работ, ритм работы и конвейера последующих работ. Необходимо требовать раздел проекта заблаговременно.

При устройстве монолитного каркаса, для закладки кабель каналов привлекаются монолитчики, не достаточно мотивированы на качественный результат закладных трубок. Профильные подрядчики (электрики) приступают к работам не своевременно. Целесообразно, чтобы закладку трубок выполняли профильные подрядчики.

??????????

- Технологическая карта.
- Установленный эталон вида работ.

????