# ?????????? ??????? ??????? ????????????, ??????? ??????? ?????? ? ?????? ???.

## ????

Подготовить поверхности стен помещений к выравниванию и предчистовой отделке.

## ????????????? ??????

- Монтаж дверных блоков.
- Оштукатуривание поверхностей стен, подготовка потолков.

## ??? ???????? ? ???? ??????

Монтаж откосов оконных и балконных дверных блоков, Устройство откосов входных дверей в квартиру и МОП. Подрезку монтажной пены

## ?????????? ??????

- Подготовка поверхностей под чистовую отделку- шпатлевание.

## ???????????? ??? ?????????? ??????

Пластиковые откосы к оконному изделию крепятся в «П» образный пластиковый профиль по краю периметра. Выполняется заполнением монтажной пеной по всей длине откосов и подоконников в глубине у монтажного шва окна без пропусков на толщину 40-50 мм, и по наружному краю. Рассвет для откосов установлен $90^{0}$. Для подоконника уклон 3%. Откосы окон и дверей в местах общего пользования выполняются штукатурными смесями. Для исключения деформаций пластикового откоса рекомендуется применять стоечный гипсокартонный профиль на распорках. Не допускается вырезать монтажный шов оконного блока для монтажа подоконника или откоса.

## ?????? ???????

- Как исключить теплопотери (промерзание) в зоне откосов и подоконников? Ответ: Максимальным заполнением всей полости полиуретановой монтажной пеной в несколько приёмов. Если монтажный шов оконщиками в углах выполнен не корректно- следует предварительно аккуратно подрезать шов и восстановить паропроницаемую мастику.

# ????????? ??????

- При установке подоконников отделочники вырывают из углов часть монтажного шва для плотной установки подоконника и не восстанавливают пену и мастику в толщине монтажного шва.
- При большом зазоре откоса и проёма отделочники запенивают полости большим массивом пены, отчего откос деформируется.

# ??????????

- Технологическая карта.
- Установление Эталона работы.

# ????

Вставьте фото без спецэффектов

---

Версия #1
Дмитрий Волобуев создал 16 июля 2025 14:05:16
Дмитрий Волобуев обновил 16 июля 2025 22:17:58